



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas
Estado de Minas Gerais

ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 084/2017 – EDITAL Nº 076/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017

ITEM	TIPO /DATA	DESCRIÇÃO	P.U.-R\$
1.	EVENTO	EVENTO CULTURAL REVEILLON/2017 DIAS: 30 e 31 DE DEZEMBRO DE 2017 SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS - MG	
2.	OBJETO	constitui objeto do presente, a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços para a realização do "Evento Cultural Reveillon/2017", a realizar-se-á nos dias 30 e 31.12.2017, na sede do Município de Santa Rita de Caldas.	
3.	INFRA-ESTRUTURA – PALCO PARA OS DIAS 30, 31 DE DEZEMBRO DE 2017	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COBERTURA EM MODELO MEIA LUA QUE CONTENHA AS SEGUINTE MEDIDAS: 9 (NOVE) METROS DE LARGURA POR 07 (SETE) METROS DE PROFUNDIDADE E 1,50 (UM E MEIO)METRO DO PISO ATÉ O CHÃO E 04 (QUATRO) METROS DO PISO ATÉ O TETO, QUE CONTENHA FECHAMENTO LATERAL EM TODOS OS LADOS, DEVENDO CONTER ESCADA COM CORRIMÃO PARA ACESSO E PISO COM SOBRECARGA DE 300 KG POR METRO QUADRADO- CONTENDO AINDA UMA ÁREA DE SERVIÇO CONJUGADA AO PALCO, 01 CAMARIM, 02 TORRES DE PA FLY, 01 HOUSE MIX DE 2,5M X 4,0, CAMARIN DE 4X4 COM MONTAGEM EM SISTEMA OCTANORM, COM PISO DE MADEIRA E FORRADO COM CARPETE	7.000,00
4.	INFRA-ESTRUTURA – SOM PARA OS DIAS 30,31 DE DEZEMBRO 2017	SONORIZAÇÃO P.A 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS 01 TECNICO DE P.A 24 CAIXAS LINE-ARRAY, SENDO 12 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 10 POLEGADAS COM 400WATS RMS E 02 DRIVERS DE TITÂNIO IMPORTADOS DE 1.5 POLEGADAS COM 100WATS RMS ACOPLADOS A GUIA DE ONDAS. 16 CAIXAS SUB GRAVE SENDO 8 CX POR LADO DE MARCA CONHECIDA NACIONALMENTE COM NO MINIMO 02 ALTO FALANTES IMPORTADOS DE 18 POLEGADAS COM 1200WATS RMS, CADA 01 PROCESSADOR DIGITAL 01 EQUALIZADOR DIGITAL 31 BANDAS 03 AMPLIFICADORES 5000WTS. 03 AMPLIFICADORES 3000WTS. 04 AMPLIFICADORES 1500 WTS. 01 MULTICABO 56 VIAS, 80MTS. 01 MULTICABO 12 VIAS, 80MTS. 01 MAIN POWER 150 KVA SOM 110/220V 02 BAMPERS 02 TALHAS DE 2 TONELADAS 12 METROS 02 CINTAS ELEVAÇÃO P/ SISTEMA FLY 3 TONELADAS BACK LINE. 01 BATERIA COMPLETA 01 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO CONTENDO 1 CX DE GRAVE COM 01 FALANTE DE 15" E 1 CAIXA 04 FALANTES DE 8". 02 AMPIFICADOR DE GUITARRA CONTENDO 2 FALANTES 12 " 04 PRATICAVEIS 2X1 POR 50CM DE ALTURA DO CHÃO PADRÃO E ENCARPETADOS ROSCO. 10 MICROFONES 02 MICROFONES SEM FIO 01 KITS MICS PRA BATERIA 07 OU 08 UNIDADES 01 KITS MICS PRA PERCUSÃO 07 OU 08 UNIDADES 30 PEDESTAIS 100 CABOS XLR TAMANHOS DIVERSOS 20 CABOS P 10 TAMANHOS DIVERSOS 10 REGUAS DE AC 110 E 220 06 FONES PRA RETORNO C/ POWER CLIK OU SIMILAR 10 DIRECTS BOXS PASSIVOS 02 SUB SNAKE DE 20 METROS 01 INTERCOM PRA COUNICAÇÃO P.A E MONITOR. 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS 01 TECNICO DE PALCO SIDE DUPLO R&L 04 RETORNOS SM 400 2X12 + TITANIO OU SIMILAR 04 GRAVES C/ 2 FALANTES DE 18" CADA UM SB 850 04 CAIXAS MODELO KF 850 3 VIAS 01 PROCESSADOR DIGITAL 01 EQUALIZADOR DIGITAL 01 AMPLIFICADORES 5000 WTS 01 AMPLIFICADOR 3000 WTS 01 AMPLIFICADOR 1000 WTS 01 FRONT FILL= 04 KF 850+ PROCESSADOR + POTENCIAS ILUMINAÇÃO 12 CANHÕES LAMPADA PAR FOCO 05 16 PAR LED 06 VARAS DE ACL SOMANDO-SE 24 LAMPADAS	5.100,00



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

		10 ELIPSOIDAIS 04 STROBO 3000 04 MINI BRUTS C/ 6 LAMPADAS 12 BEAM 200 01 TECNICO DE LUZ 01 MESA DE LUZ DMX 512 01 CORTINAS DE LED 02 TALHAS DE 2 TONELADAS C/ 10 MTS DE ELEVAÇÃO 06 TALHAS DE 5 METROS DE ELEVAÇÃO 08 CINTAS P/ ELEVAÇÃO. 08 MANILHAS P/ ELEVAÇÃO. 18 METROS DE TRELÇA 02 LUZES DE SERVIÇO. 01 DIMER C/ 24CANAIS. 01 MAQUINA FUMAÇA 3000 WTS. 01 MINI FAN...(VENTILADOR) 01 MAIN POWER 150 KVA LUZ 01 CORTINA DE FECHAMENTO P/ FRENTE DO PALCO	
5.	DJ PARA OS DIAS 30,31 DE DEZEMBRO DE 2017	DJ PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO – QUANTIDADE: 02 APRESENTAÇÃO DE 3 HORAS POR DIA	1.433,00
6.	SHOW PARA OS DIAS 30,31 DE DEZEMBRO DE 2017	SHOW DE BANDA, ESTILO VARIADO, COM APRESENTAÇÃO DE NO MINIMO 03(três) horas – QUANTIDADE: 02	10.200,00
7.	MONTAGEN DE TENDAS 10X10 DIA 30,31 DE DEZEMBRO 2017	02 Locação de tenda 10x10 igual a 100m2 de cobertura, com calha; Altura na lateral: 3,00 a 4,50 metros (regulável); Altura total: 6,50 a 8,00 metros. As tendas deverão ser no mínimo: - Articuladas, de montagem rápida tipo pirâmide ou semelhante; - Cobertura na cor branca poliéster 600 emborrachado, com proteção anti-chamas e raios ultra-violeta. Possuir ferragens tipo pernas telescópicas (reguláveis) com tubos quadrados em aço carbono de 30x30x2mm na parte superior e 25x25x2mm na parte inferior; - Tubos oblongo em aço carbono de 30x16x1,2mm nas tesouras; - Travas de segurança e regulagem da altura das pernas com botões em aço carbono e molas com cavalete de aço; - Conexões das articulações em alumínio fundido extremamente resistente. ART do CREA.	3.200,00
8.	PROJETO DE COMBATE A INCENDIO BAIXO IMPACTO	PROJETO COMPLETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCEDIO , LIBERAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE POÇOS DE CALDAS , ARTS E TAXAS DE VISTORIAS PAGAS ATÉ DIA 20/12/2017	1.766,00
VALOR TOTAL DOS PREÇOS MÉDIOS DE MERCADO.....R\$			28.699,00